

工 場 概 要

2022年6月

会 社 概 要	会社名・工場名		小川工業 株式会社 熊谷工場			
	工場所在地		〒360-0025 埼玉県熊谷市太井1827			
	電話番号		TEL 048-524-6886 FAX 048-525-9287			
	U R L		http://www.ogawa-k.co.jp/			
	代表取締役		小川 貢三郎	工場長	吉野 照一	
	操業月日		大正8年5月1日	資本金	11,444万円	
	JIS認証月日		平成20年1月17日	JIS認証機関 認証番号・区分	(一財)日本建築総合試験所 GB0307251 ・ 普通コン	
	その他工場		—————	従業員	熊谷工場:14名	
	所属協同組合 U R L		埼玉県北部生コンクリート協同組合 https://www.saihoku-namacon.jp	工場敷地面積	12000m ²	
原 材 料	セメント		太平洋セメント(株) 普通(N) ・ 早強(H) ・ 高炉B種(BB)			
	細骨材		①砕砂:埼玉県皆野町 ②細目砂:茨城県土浦地先 ③砕砂:埼玉県小川町			
	粗骨材		①碎石:埼玉県小川町 ②碎石:栃木県佐野市			
	水		地下水 ・ 上澄水			
	化学混和剤		AE減水剤 ・ 高性能AE減水剤 ・ AE剤			
製 造 設 備 ・ 能 力	操作盤		パンフィックシステム(株)	操作方法	コンピュータ制御方式	
	ミキサ		(株)北川鉄工所	ミキサ種別	二軸強制練り	
	ミキサ能力		3.00m ³ /バッチ	公称能力180m ³ /h 生産能力100m ³ /h		
	貯 蔵 設 備	セメント		N・200tサイロ×1基、H・100tサイロ×1基、BB・100tサイロ×1基		
		細骨材		コルゲートサイロ・360t×3基・700t×1		
		粗骨材		コルゲートサイロ・700t×2基		
		化学混和剤		タンク・6000ℓ×2基 5000ℓ×1基 4000ℓ×2基		
		予備				
	計量器基数		総数 7基	内訳 C-1基・S-2基・G-1基・W-1基・AD-1基・AE-1基		
	運 搬 能 力	運搬車両数		総数 10台	大型6台	中型1台 小型3台
運搬管理		現場までの所要時間	最大90分	平均30分		
出荷担当者		松本 龍介				
品 質 管 理	有資格者		コンクリート主任技士 1名 コンクリート技士5名			
	試験室人員		3名	その他応援体制 : 混和剤メーカー		
	技術担当者		西村 高宏	品質管理責任者	吉野 照一	
	E-Mail		t.nishimura@ogawa-k.co.jp			
	耐圧試験機		東京試験機製 昭和45年式 1,000KN			
	養生水槽		6.0m ³	供試体収容本数φ10×20 1800本		