工　場　概　要

2023年6月

会社概要	会社名・工場名	コヤマ工業株式会社　久喜工場		
	工場所在地	〒346-0035　埼玉県久喜市清久町3-3		
	電話番号	TEL　0480-23-1622　　FAX　0480-23-1077		
	ＵＲＬ	https://koyama-industry.com/		
	代表取締役	小山 淳	工場長	久我 晶
	操業月日	昭和44年　4月 1日	資本金	1,250万円
	JIS認証月日	平成19年 7月19日	JIS認証機関 認証番号・区分	（一財）建材試験センター TC0307087　・　普通コン
	その他工場	－	従業員	12名
	所属協同組合	埼玉県北部生ｺﾝｸﾘｰﾄ協同組合 https://www.saihoku-namacon.jp	工場敷地面積	3,601m^2
原材料	セメント	太平洋ｾﾒﾝﾄ(株)　　普通（N）　・　早強（H）　・　高炉B種（BB）　・　中庸熱（M）		
	細骨材	①砂：千葉県成田市村田　②砕砂：栃木県佐野市山菅町　③砕砂：栃木県佐野市宮下町		
	粗骨材	①砕石：栃木県佐野市戸室町　②砕石：栃木県佐野市山菅町		
	水	工業用水　・　上澄水		
	化学混和剤	AE減水剤　・　高性能AE減水剤　・　AE剤		
製造設備・能力	操作盤	ﾊﾟｼﾌｨｯｸｼｽﾃﾑ(株)	操作方法	コンピュータ制御方式
	ミキサ	日工㈱	ミキサ種別	強制2軸型×1基
	ミキサ能力	3.0m^3/バッチ	公称能力150m^3/h　　生産能力100m^3/h	
	貯蔵設備　セメント	N・200tｻｲﾛ×1基、H・100tｻｲﾛ×1基、BB・200tｻｲﾛ×1基		
	貯蔵設備　細骨材	コルゲートサイロ・700t×3基		
	貯蔵設備　粗骨材	コルゲートサイロ・700t×2基		
	貯蔵設備　化学混和剤	タンク・6,000ℓ×2基　5,000ℓ×1基　4,500ℓ×2基　4,000ℓ×1基		
	貯蔵設備　予備	コルゲートサイロ・700t×1基		
	計量器基数	総数　7基	内訳　C－1基・S－2基・G－2基・W－1基・AD－1基・AE－1基	
運搬能力	運送会社 運搬車両数	㈱関東レックス	常駐車：大型10台　小型5台	
	運搬管理	現場までの所要時間　　最大90分　　平均30分		
	出荷担当者	永井　剛		
品質管理	有資格者	ｺﾝｸﾘｰﾄ主任技士　4名　コンクリート技士3名		
	試験室人員	3名	その他応援体制：混和剤メーカー他	
	技術担当者	栗田雅彦	品質管理責任者	栗田雅彦
	E-Mail	shikenka@koyama-kougyou.co.jp		
	耐圧試験機	㈱森試験機製作所製　1975年式　1,000KN		
	養生水槽	6.0m^3	供試体収容本数φ10×20　2,000本	