

工 場 概 要

2023年6月

会社概要	会社名・工場名		株式会社 西田建材店 生コン工場		
	工場所在地		〒355-0072 埼玉県東松山市石橋1689-1		
	電話番号		TEL 0493-22-0913 FAX 0493-23-7730		
	U R L		www.nishidakenzai.co.jp		
	代表取締役		西田 武雄	工場長	岩本 成海
	操業月日		昭和51年8月5日	資本金	4,000万
	JIS認証月日		2007年2月9日	JIS認証機関 認証番号・区分	(一財)建材試験センター TC0306100 ・ 普通コン
	その他工場			従業員	22名
	所属協同組合 U R L		埼玉県北部生コンクリート協同組合 https://www.saihoku-namacon.jp		工場敷地面積
原材料	セメント		太平洋セメント(株) 普通(N) ・ 早強(H) ・ 高炉B種(BB)		
	細骨材		①砕砂:埼玉県比企郡小川町大字勝呂ほか ②細目砂:千葉県成田市村田地先 ③砂(陸砂):埼玉県児玉郡神川町		
	粗骨材		①砕石2005:埼玉県大里郡寄居町 ②陸砂利:埼玉県児玉郡神川町		
	水		地下水 ・ 上澄水		
	化学混和剤		AE減水剤 ・ 高性能AE減水剤 ・ AE剤		
製造設備・能力	操作盤		パソフィックシステム(株)	操作方法	コンピュータ制御方式
	ミキサ		(株)北川鉄工所	ミキサ種別	2軸強制練りミキサ
	ミキサ能力		2.0m ³ /バッチ	公称能力120m ³ /h 生産能力90m ³ /h	
	貯蔵設備	セメント		N・150tサイロ×1基、H・70tサイロ×1基、BB・100tサイロ×1基	
		細骨材		ストックヤード・300t×3基	
		粗骨材		ストックヤード・300t×2基	
		化学混和剤		タンク・4000ℓ×4基	
		予備		ストックヤード300t	
	計量器基数		総数 7基	内訳 C - 1基・S - 1基・G - 2基・W - 1基・AD - 1基・AE - 1基	
	運搬能力	運送会社		自社	
運搬車両数		23台			
運搬管理		現場までの所要時間 最大90分 平均30分			
出荷担当者		西田 正則 (専務取締役)			
品質管理	有資格者		コンクリート主任技士 1名 コンクリート技士3名		
	試験室人員		3名	その他応援体制:混和剤メーカー	
	技術担当者		武野谷 恵介	品質管理責任者	岩本 成海
	E-Mail		iwamoto@nishidakenzai.co.jp		
	耐圧試験機		東京衡機製 昭和49年式 アムスラー型 1,000KN		
	養生水槽		8.1m ²	供試体収容本数φ10×20 154本	