

工 場 概 要

2024年6月

会 社 概 要	会社名・工場名	小川ホールディングス 株式会社 小川生コン 熊谷工場			
	工場所在地	〒360-0025 埼玉県熊谷市太井1827			
	電話番号	TEL 048-524-6886 FAX 048-525-9287			
	U R L	http://www.ogawa-k.co.jp/			
	代表取締役	小川 貢三郎	工場長	吉野 照一	
	操業月日	昭和36年7月	資本金	3000万円	
	JIS認証月日	平成20年1月17日	JIS認証機関 認証番号・区分	(一財)日本建築総合試験所 GB0307251 ・ 普通コン	
	その他工場	—————	従業員	熊谷工場: 14名	
原 材 料	所属協同組合 U R L	埼玉県北部生コンクリート協同組合 https://www.saihoku-namacon.jp	工場敷地面積	12000m ²	
	セメント	太平洋セメント(株) 普通(N) ・ 早強(H) ・ 高炉B種(BB)			
	細骨材	①砕砂: 埼玉県皆野町 ②細目砂: 茨城県利根町 ③砕砂: 埼玉県小川町			
	粗骨材	①砕石: 埼玉県小川町 ②砕石: 栃木県佐野市			
	水	地下水 ・ 上澄水			
化学混和剤	AE減水剤 ・ 高性能AE減水剤 ・ AE剤				
製 造 設 備 ・ 能 力	操作盤	パシフィックシステム(株)	操作方法	コンピュータ制御方式	
	ミキサ	(株)北川鉄工所	ミキサ種別	二軸強制練り	
	ミキサ能力	3.00m ³ /バッチ	公称能力180m ³ /h 生産能力100m ³ /h		
	貯 蔵 設 備	セメント	N・200tサイロ×1基、H・100tサイロ×1基、BB・100tサイロ×1基		
		細骨材	コルゲートサイロ・360t×3基・700t×1		
		粗骨材	コルゲートサイロ・700t×2基		
		化学混和剤	タンク・6000ℓ×2基 5000ℓ×1基 4000ℓ×2基		
		予備			
計量器基数	総数 7基	内訳 C-1基・S-2基・G-1基・W-1基・AD-1基・AE-1基			
運 搬 能 力	運搬車両数	総数 10台	大型6台	中型1台 小型3台	
	運搬管理	現場までの所要時間 最大90分 平均30分			
	出荷担当者	松本 龍介			
品 質 管 理	有資格者	コンクリート主任技士 1名 コンクリート技士5名			
	試験室人員	3名	その他応援体制 : 混和剤メーカー		
	技術担当者	西村 高宏	品質管理責任者	西村 高宏	
	E-Mail	t.nishimura@ogawa-k.co.jp			
	耐圧試験機	東京試験機製 昭和45年式 1,000KN			
	養生水槽	6.0m ³	供試体収容本数φ10×20 1800本		